REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

"LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA STRADA "*LOC. ZOCCAZ*" IN COMUNE DI FORNI AVOLTRI (UD)"

- PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO -

ORDINANZA CDPC N. 558/2018

COMMITTENTE

CONSORZIO BOSCHI CARNICI
Via Carnia Libera 1944, s.n.
33028 - Tolmezzo (UD)
P.IVA e CF 00462520305

Tel. 0433/2328
Fax 0433/44732
info@consorzioboschicarnici.it
posta@pec.consorzioboschicarnici.it

DATA

OTTOBRE 2020

ELABORATO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N.

A7

PROGETTAZIONE

DOTT. MICHELE SIMONITTI
FORESTALE LIBERO PROFESSIONISTA
Tecnologie Forestali e Ambientali

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
SEZIONE A - AGRONOMI E FORESTALI - JUNIORES
FORESTALE JUNIOR
SIMONITTI MICHELE
N. 320
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comune di FORNI AVOLTRI

Provincia di Udine

Quadro incidenza Manodopera

LAVORI

"LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE BOSCO ZOCCAZ, IN COMUNE DI FORNI AVOLTRI (UD)"

COMMITTENTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
IMPRESA	
CONTRATTO	
N° Repertorio	del
Registrato il	
Presso	
al n°	
Mod.	
Volume	
Foglio	
Data	28/10/2020

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - SEZIONE B - AGRONOMI E FORESTALI JUNIORES - FORESTALE JUNIOR - SIMONITTI MICHELE N. 320 - FRIULI VENEZIA GIULIA

IL TECNICO

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI Prezzo	IMPORTI Totale
1 NP.3 (C)	Interventi di lievo delle ceppaie presenti suule aree di intervento oggetto di sistemazione superfic ... delle stesse. il prezzo si intende a corpo per tutto l'intervento sulle aree oggetto di sistemazione per la fruizione delle stesso a scopo ambientale.	45,0000	2.520,00 €	1,00	5.600,00 €	2.520,00 €
2 H.01.01.0005.005 (C)	SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE	47,7800	2,30 €	2260,00	4,82 €	5.198,00 €
3 H.01.01.0080.005 (C)	FINITURA SUPERFICIALE DEL PIANO VIABILE	18,2800	4,55 €	678,00	24,91 €	3.084,90 €
4 H.01.01.0095.005 (C)	Realizzazione secondo le sezioni tipo di opere di sostegno di sottoscarpa e controripa a scogliera c ... e variato dal progettista in funzione degli oneri propri di ogni cantiere. La scogliera sarà misurata secondo la superficie effettivamente realizzata.	15,5000	8,25 €	60,00	53,24 €	495,00 €
5 H.01.01.0155.010 (C)	SELCIATONE A CORDA MOLLA CON PIETRAME con pietrame proveniente da scavi o demolizioni	50,0800	33,14 €	40,00	66,17 €	1.325,60 €
6 H.01.01.0165.005 (C)	RETE ELETTROSALDATA	21,5500	0,18 €	350,00	0,84 €	63,00 €
7 NP.5 (C)	Finitura del piano viabile mediante utilizzo di un trattore con potenza minima di 180 Hp munito di m ... amento del materiale e la successiva compattazione con rullo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le indicazioni impartite dalla D.L.	19,5000	0,29 €	4520,00	1,50 €	1.310,80 €
8 H.01.01.0032.005 (C)	SOVRAPPREZZO PER SISTEMAZIONE IN RILEVATO	54,2200	1,04 €	1344,00	1,92 €	1.397,76 €
9 NP.6 (C)	Tombino in pietrame. Realizzazione di tombino di invito in testa ai tombotti di scarico acqua, costi ... botto. Compreso ogni onere per dare lavoro realizzato a regola d'arte come da disegni di progetto e secondo le indicazioni della direzione dei lavori.	32,0000	21,33 €	9,00	66,65 €	191,97 €
10 H.01.01.0200.005 (C)	Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso normali (senza rivestimento interno in ... Dal prezzo è escluso solamente l'onere degli scavi e l'eventuale onere della platea e del rinfianco in conglomerato cementizio. del diametro di 60 cm	17,0500	7,20 €	66,60	42,24 €	479,52 €
11 H.01.01.0200.010 (C)	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO del diametro di 80 cm	13,0000	8,40 €	22,20	64,64 €	186,48 €
12 NP.11 (C)	Esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con forn ... di 30 g/m² , concime, collante, escluso la preparazione del piano di semina. Superfici oltre 5000 m²	40,0000	3.631,20 €	1,00	9.078,00 €	3.631,20 €
13 10.5.WK2.14.B (C)	MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AREA VERDE - Piante con circonferenza oltre 12 fino a 16 cm - misurata ad 1 m di altezza	14,2900	6,94 €	52,00	48,58 €	360,88 €
14 NS (C)	Costi della sicurezza da PSC	40,0000	1.668,00 €	1,00	4.170,00 €	1.668,00 €
	T O T A L E :					**21.913,11 €**

Data,

Il tecnico