

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
COMUNE DI FORNI AVOLTRI

PROVINCIA DI UDINE

LAVORI DI RIPRISTINO RETE  
ACQUEDOTTISTICA MALGA TUGLIA E  
MALGA COLLE DI MEZZODI'  
IN COMUNE DI FORNI AVOLTRI (UD)

Codice progetto D21-cobc-1981  
CUP J35H21000410001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE:

CONSORZIO BOSCHI CARNICI

DATA:

*Agosto 2021*

ALLEGATO:

**ANALISI PREZZI**

N.

**A4**

Studio tecnico di **INGEGNERIA**

**TIMEUS ING. ROBERTO**

*Via Val di Gorto,6*

*33028 Tolmezzo (Udine)*

*cellulare 335/5238969 Tel e Fax 0433/41596*

*e-mail roberto.timeus@sefar-ing.it*

*c.f. TMSRRT69D17L483K p.Iva 01918710300*

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 1 N.01	Fornitura e posa di impianto di pompaggio opera di presa malga Colle di Mezzodi bassa. Nel prezzo sono compresi tutti i componenti atti a dare l'impianto funzionante e a regola d'arte come indicato nelle tavole grafiche allegate al progetto. <b>ELEMENTI:</b> (E) [51.4.QH1.01.B] Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa a corpo p ... di cui MDO= 10.900%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (E) [53.5.QX2.10.B] Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante in gomma, a ... di cui MDO= 11.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (E) [51.4.XH1.10.A] Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa fla ... di cui MDO= 6.070%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (E) [51.2.QH1.01.A] Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno in ghisa a b ... di cui MDO= 8.230%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (E) [56.3.QX1.10.G] Fornitura e posa in opera di vasi di espansione chiusi a mem ... di cui MDO= 30.700%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (E) [56.3.QX1.30.E] Fornitura e posa in opera di componenti di sicurezza e contr ... di cui MDO= 18.120%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (E) [52.2.QX1.20.A] Fornitura e posa in opera di elettropompa multistadio portat ... di cui MDO= 17.310%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (E) [52.2.QX1.11] Fornitura e posa in opera di protezione e comando avviamento ... di cui MDO= 5.580%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (E) [65.8.QN8.01.H] Fornitura e posa in opera di centralini da parete in materia ... di cui MDO= 17.710%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (E) [62.1.OH5.02.B] Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari tipo FG ... di cui MDO= 20.490%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m (E) [62.1.OH5.03.C] Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo F ... di cui MDO= 21.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m (E) [53.2.QX5.50] Fornitura e posa in opera di regolatori di livello a variazi ... di cui MDO= 17.520%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (E) [51.1.IH2.20.B] Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio saldato, spesso ... di cui MDO= 44.660%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m (E) [C.03] Operaio specializzato (qt=2*16) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 10,000 10,000 1,000 10,000 32,000	254,26 188,70 182,59 505,49 144,16 61,08 1'250,00 1'189,69 74,99 3,24 5,27 378,97 81,94 29,48	762,78 377,40 365,18 1'010,98 144,16 61,08 2'500,00 1'189,69 74,99 32,40 52,70 378,97 819,40 943,36	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			8'713,09	
	Spese Generali 14.00% * (8 713.09) euro			1'219,83	
	Sommano euro			9'932,92	
	Utili Impresa 10% * (9 932.92) euro			993,29	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>10'926,21</b>	
Nr. 2 N.02	Fornitura e posa di impianto opera di presa malga Tuglia e pozzetto interruttore loc. malga Colle di Mezzodi alta. Nel prezzo sono compresi tutti i componenti atti a dare l'impianto funzionante e a regola d'arte come indicato nelle tavole grafiche allegate al progetto. <b>ELEMENTI:</b> (E) [51.4.QH1.01.B] Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa a corpo p ... di cui MDO= 10.900%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (E) [C.03] Operaio specializzato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [51.1.IH2.20.B] Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio saldato, spesso ... di cui MDO= 44.660%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	3,000 16,000 10,000	254,26 29,48 81,94	762,78 471,68 819,40	--- --- ---
	Sommano euro			2'053,86	
	Spese Generali 14.00% * (2 053.86) euro			287,54	
	Sommano euro			2'341,40	
	Utili Impresa 10% * (2 341.40) euro			234,14	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>2'575,54</b>	
Nr. 3 N.03	Fornitura e posa di scarico di troppo pieno comprensivo d'imbuto e saracinesche a servizio dell'opera di pressa esistente ove è prevista la sola sostituzione di una pompa di sollevamento. <b>ELEMENTI:</b>				
	<b>A RIPORTARE</b>				

