

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE	
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000	protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43

SOGGETTO ATTUATORE:



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

Via Carnia Libera 1944, s.n. - 33028, TOLMEZZO

TITOLO DEL PROGETTO:

**Intervento di completamento strada accesso Malga Malins in
Comune di Prato Carnico (UD)**

Codice intervento: D21-cobc-2251

TIPOLOGIA PROGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

TAVOLA / ELABORATO:

ELENCO PREZZI

N. TAV./ELABORATO:

4

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: **R.T.P. CLAMA – BETTEGA**

Loc. Rufosc 3 – 33027 – Paularo (UD)

TECNICO PROGETTISTA:

DOTT. FOR. MARCO CLAMA

Loc. Rufosc 3 – 33027 – Paularo (UD)



LUOGO: PAULARO

DATA: DICEMBRE 2022

00.900
40.500
87.000
56.908



Comune di PRATO CARNICO

Provincia di Udine

Elenco prezzi unitari

LAVORI

Intervento di completamento strada accesso Malga Malins, in Comune di Prato Carnico (Ud) Codice intervento D21-cobc-2251

COMMITTENTE

CONSORZIO BOSCHI CARNICI

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data

12/03/2022

IL TECNICO



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
	VOCI A MISURA		
1 10.5.CE3.02 (M)	SCOGLIERE CON MASSI PROVENIENTI DA CAVA Esecuzione di opere di sostegno e scogliera con massi non ge ... accordo delle rampe di scavo e di riporto, l'approvvigionamento, il carico ed il trasporto dei massi, escluso l'acquisto dei massi compensato a parte. settantaquattro,07	m3	74,07
2 AP1 (M)	Sistema antierosivo costituito da geocomposito (con rete in fibra di cocco o di Juta), fune metallic ... io sarà compensato a parte. Le talee saranno inserite ad una distanza non superiore a 0,50m nella fila e ad 1,50m tra le fila. Valore espresso in €/mq ottantatre,85	mq	83,85
3** M.003.002.002 (M)	Realizzazione di palificata di sostegno (arcia) a una parete mista in pietrame OP e legname composta ... fondazione, la formazione degli incastri ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. centotrentasette,48	mc	137,48
4* S25.S10.030 (M)	Fornitura e posa in opera di staccionata in legno tondo non tornito di larice o di castagno realizza ... mpresa la demolizione e ricostruzione in pietra e malta della testa della muratura, in corrispondenza del montante, per una quantità di circa 0,125mc. centotredici,88	€/m	113,88
5* S41.I80.000 (M)	Fornitura ed inserimento di talee a chiodo di specie arbustive (diametro minimo 3 cm, lunghezza mini ... ali esistenti o in rilevati terrosi ed infisse nel terreno per almeno 80 cm; compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. due,37	€/cad	2,37
	VOCI A CORPO		
6** V.033.001 (C)	Scavo di fondazione in sezione obbligata da eseguirsi con qualsiasi mezzo poi regolarizzato a mano i ... entuale smaltimento in pubblica discarica, taglio piante e estirpazione ceppaie, aggotamento acqua - espresso in M c classe 2 di difficoltà operativa nove,70	corpo	9,70
	* PREZZI RICAVATI DAL PREZZARIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA ** PREZZI RICAVATI DAL PREZZARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LE OPERE FORESTALI		